



PIANO TERRA
"AULA 2"

Interventi previsti:
1.0.0. - Sgombero dei locali e successivo riallestimento;
5.0.0. - Tinteggiatura a smalto idrodiluibile acril-poliuretano per interni;
5.1.0. - Tinteggiatura incolore idrodiluibile epossipoliammidica per interni;
6.0.0. - Tinteggiatura con pittura superlavabile per interni.

PIANO PRIMO
"AULA 11 - 12 - SALA COMPUTER - AULA COMPUTER"

Interventi previsti:
1.0.0. - Sgombero dei locali e successivo riallestimento;
2.0.0. - Rimozione zoccolino battiscopa;
3.0.0. - Asportazione pavimentazione in linoleum;
4.0.0. - Posa pavimentazione in linoleum;
5.0.0. - Tinteggiatura a smalto idrodiluibile acril-poliuretano per interni;
6.0.0. - Tinteggiatura con pittura superlavabile per interni.

